

工程標單(總表)

第1頁共3頁

工程名稱：臺南區農業改良場嘉義分場水稻試驗田安全圍籬 設施整建修繕工程							會計科目		
施工地點：臺南區農業改良場嘉義分場							工程編號		
項次	項 目		單位	數 量		單 價		複 價	備註
甲、 發包工程費	壹	總項工程	式	1	00				
	貳	工程品質管制作業費	式	1	00				約1.6%
	參	勞工安全衛生環保設備費	式	1	00				約1.0%
	肆	廠商管理利潤費及保險費	式	1	00				約8%
		小計							
	伍	營業稅	式	1	00				約5%
		合計							
總 計									
工程總價共計新台幣									元整

廠商

負責人

工程標單

第2頁共3頁

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
一	假設工程					
1	工程告示牌(75cm*120cm)	塊	1.00			
2	施工中安全設施費	式	1.00			
	小計					
二	圍籬工程					
1	基礎施作前整地	式	1.00			
2	原圍籬拆除運棄	M	290.00			
3	新設圍籬(基底混凝土)	組	81.00			詳單1
4	新設圍籬(基底土石)	組	37.00			詳單2
5	新設圍籬門	樁	1.00			詳單3
	小計					
	合 計					

廠商

負責人

臺南區農業改良場嘉義分場

單價分析表

第3頁共3頁

編號	1	工程項目		新設圍籬(基底混凝土)		
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	備註
Ø2"*2.0mm鍍鋅鋼管	柱	M	1.50			
Ø1 1/4"*0.6mm鍍鋅鋼管	橫桿	M	10.00			
線徑3.2mm菱形網(包覆PVC)		M2	3.50			
裁切加工費		式	1.00			
現場固定焊接組裝		式	1.00			
不鏽鋼膨脹螺栓(L=7.5cm)固定		支	4.00			
扁鐵片(th3mmW3cm)+螺絲		式	1.00			
運費		式	1.00			
零星工料		式	1.00			
		每	組	單價計		

編號	2	工程項目		新設圍籬(基底土石)		
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	備註
Ø2"*2.0mm鍍鋅鋼管	柱	M	1.90			
Ø1 1/4"*0.6mm鍍鋅鋼管	橫桿	M	10.00			
線徑3.2mm菱形網(包覆PVC)		M2	3.50			
裁切加工費		式	1.00			
現場固定焊接組裝		式	1.00			
混凝土基座		式	1.00			
扁鐵片(th3mmW3cm)+螺絲		式	1.00			
運費		式	1.00			
零星工料		式	1.00			
		每	組	單價計		

編號	3	工程項目		新設圍籬門		
工料項目	說明	單位	數量	單價	總價	備註
Ø2"*2.0mm鍍鋅鋼管	柱	M	1.50			
Ø1 1/4"*0.6mm鍍鋅鋼管	門框	M	7.40			
線徑3.2mm菱形網(包覆PVC)		M2	1.68			
裁切加工費		式	1.00			
現場固定焊接組裝		式	1.00			
五金配件(門鎖及絞鍊)		式	1.00			
扁鐵片(th3mmW3cm)+螺絲		式	1.00			
運費		式	1.00			
零星工料		式	1.00			
		每	樁	單價計		

廠商

負責人