

工

程

標

單

業主:行政院農業委員會臺南區農業改良場

設計單位:天泰電機技師事務所

工程名稱:臺南區農業改良場消防及給水管路

改善工程技術服務

日期:105.06.21

行政院農業委員會臺南區農業改良場
工程標單

業主：行政院農業委員會臺南區農業改良場

工程名稱：「臺南區農業改良場消防及給水管路改善工程」

第1頁，共6頁

[illegible]

行政院農業委員會臺南區農業改良場

工程標單

業主：行政院農業委員會臺南區農業改良場

第2頁，共6頁

工程名稱：「臺南區農業改良場消防及給水管路改善工程」

項次	項 目 及 說 明	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
一	全區消防配管工程					
1	φ 4" 鑄鐵開關閥，標稱壓力16kgf/cm ² (法蘭式)	只	6			金口、富山、東光同等品
2	φ 6" 鑄鐵開關閥，標稱壓力16kgf/cm ² (法蘭式)	只	2			金口、富山、東光同等品
3	壓力錶，標稱壓力20kgf/cm ² (面徑3")	只	4			華記、昌揚、東量或同等品
4	鍍鋅外粉體塗裝鋼管					
a	φ 2-1/2"鍍鋅外粉體塗裝鋼管，標稱厚度Sch-40S 5.2mm，材質種類CNS 4626	M	25			
b	φ 4" 鍍鋅外粉體塗裝鋼管，標稱厚度Sch-40S 6.0mm，材質種類CNS 4626	M	925			
c	φ 6" 鍍鋅外粉體塗裝鋼管，標稱厚度Sch-40S 7.1mm，材質種類CNS 4626	M	325			
d	φ 4"機械接頭(剛性)	式	1			
e	φ 6"機械接頭(剛性)	式	1			
f	鋼管另件	式	1			
5	銜接既有管線費用	式	1			
6	挖方填回及AC道面修補(含警示帶)	式	1			
7	川砂,級配	式	1			
8	試水,試壓,試漏及調整	式	1			
9	打鑿修補	式	1			
10	運雜費	式	1			
11	按裝及施工工資	式	1			
12	安全維護等相關設施(含給水配管工程及加壓站設備工程)	式	1			
13	辦理消防檢查	式	1			
	合計					
二	全區給水配管工程					
1	壓力錶,標稱壓力10kgf/cm ² (面徑3")	只	3			華記、昌揚、東量或同等品
2	φ 1"不銹鋼開關閥,標稱壓力10kgf/cm ² (牙口式)	只	5			金口、富山、東光同等品
3	φ 1 1/2"不銹鋼開關閥,標稱壓力10kgf/cm ² (法蘭式)	只	2			金口、富山、東光同等品

行政院農業委員會臺南區農業改良場

工程標單

業 主：行政院農業委員會臺南區農業改良場

第3頁，共6頁

工程名稱：「臺南區農業改良場消防及給水管路改善工程」

項次	項 目 及 說 明	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
4	φ 2"不銹鋼開關閥,標稱壓力10kgf/cm2(法蘭式)	只	8			金口、富山、東光同等品
5	φ 3"不銹鋼開關閥,標稱壓力10kgf/cm2(法蘭式)	只	1			金口、富山、東光同等品
6	φ 3"不銹鋼持壓閥,標稱壓力10kgf/cm2(法蘭式)	只	1			金口、富山、東光同等品
7	冷水不銹鋼管 (CW)					
a	φ 3"不銹鋼管，標稱厚度(3.0mm)Sch-10S，材質種類304	M	965			
b	φ 2"不銹鋼管，標稱厚度(3.0mm)Sch-10S，材質種類304	M	410			
c	φ 1-1/2"不銹鋼管，標稱厚度(3.0mm)Sch-20S，材質種類304	M	55			
d	φ 1"不銹鋼管，標稱厚度(3.0mm)Sch-20S，材質種類304	M	175			
e	不鏽鋼機械接頭(剛性)	式	1			
f	鋼管另件	式	1			
8	RC圓管(含消防部分)					
a	RC圓管 φ 500mm(含消防部分)	M	130			專業廠
b	RC圓管另料(含消防部分)	式	1			
9	陰井(含消防部分)	式	1			
10	雙扁鋼鍍鋅蓋板(含消防部分)	式	1			
11	吊管另件含五金另料(U字螺絲,螺母,角鐵及全部另件採SUS 304#)(含消防部分)	式	1			
12	3"水錶更新按裝費用	式	1			
13	銜接既有管線費用	式	1			
14	配管另件	式	1			
15	不鏽鋼管油漆(含室外消防栓箱)	式	1			
16	挖方填回及AC道面修補(含警示帶)	式	1			
17	川砂,級配	式	1			
18	試水,試壓,試漏及調整	式	1			
19	打鑿修補	式	1			
20	運雜費	式	1			
21	按裝及施工工資	式	1			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

工程標單

業主：行政院農業委員會臺南區農業改良場

工程名稱：「臺南區農業改良場消防及給水管路改善工程」

第4頁，共6頁

項次	項 目 及 說 明	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
	合計					
三	加壓站					
A	加壓站格柵設備					
1	格柵牆+門(H:250cm,W:300cm,L:600cm,含門一扇H:190,W:150cm)	座	1			環塑、萬臣、瑞達或同等品
a	玻纖塑鋼木(內含鍍鋅方管)	材	128.89			
b	環保複合木(實心)	材	163.20			
c	五金配件	式	1			
d	組裝技工	工	8.18			
e	組裝半技工	工	8.18			
f	五金機具工料耗損	式	1			
g	運費工地小搬運	式	1			
2	RC地坪(含鋼筋,表面刷毛處理,工資,零星工料,工具耗損)	式	1			詳水塔格柵相關圖說
	小計					
B	加壓站給、排水設備					
1	恒壓變頻泵浦3HP×2(詳規範)	組	1			
2	3T 立式不銹鋼水塔 SUS 304#, 厚度 1.0mm	組	4			
3	φ 2"不銹鋼管, 標稱厚度(3.0mm)Sch-10S, 材質種類304	M	190			
4	φ 2"不銹鋼開關閥,標稱壓力10kgf/cm2(法蘭式)	只	13			金口、富山、東光同等品
5	溢排水,清潔口 φ 50(附防蟲網)	只	4			
6	浮球凡而,標稱口徑50mm	只	4			
7	不銹鋼高籠型落水頭,標稱口徑50mm	只	4			
8	PVC PIPE 50mm(B級),未含配件(雨水管)	M	135			南亞、億豐、結羽或同等品
9	PVC PIPE 80mm(B級),未含配件(雨水管)	M	45			南亞、億豐、結羽或同等品
10	PVC PIPE ,配件及另料	式	1			
11	運雜費	式	1			
12	按裝及施工工資	式	1			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

工程標單

業主：行政院農業委員會臺南區農業改良場

第5頁，共6頁

工程名稱：「臺南區農業改良場消防及給水管路改善工程」

項次	項 目 及 說 明	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
	小計					
C	電力設備工程					
1	KWHBE PANEL(既設)					
a	NFB 3P 100AF 30AT 15KA 220V	只	1			
b	盤內組立工資	式	1			
2	A1PBE2 PANEL					
a	低壓配電盤，屋外型SUS304#,2.0mmt	組	1			
b	NFB 3P 100AF 30AT 10KA 220V	只	1			
c	ELCB 3P 100AF 15AT 10KA 220V 30mA 0.1sec	只	1			
d	ELCB 2P 100AF 15AT 10KA 110V 30mA 0.1sec	只	1			
e	銅排及固定架	式	1			
f	盤內組立工資	式	1			
3	連接既有設備管路工資	式	1			
4	雜項工程(含打洞修補)	式	1			
5	挖方填回(含警示帶)	式	1			
6	五金及另料	式	1			
7	按裝工資	式	1			
8	運什費	式	1			
9	燈具設備工程					
a	壁掛式日光燈32W×1,配件全(戶外型)	組	2			
b	單切暗開關附蓋板,15A 300V(戶外型)	只	2			
c	金屬出口盒 t=2.0mm	式	1			
d	燈具按裝五金另料及軟管	式	1			
e	施工工資	式	1			
10	配管線設備工程					
a	PVC E管 20mm	M	15			南亞、大洋、華夏或同等品
b	PVC E管 28mm	M	25			南亞、大洋、華夏或同等品

行政院農業委員會臺南區農業改良場
工程標單

業主：行政院農業委員會臺南區農業改良場

工程名稱：「臺南區農業改良場消防及給水管路改善工程」

第6頁，共6頁

[illegible]